

ANALISI NUOVO PREZZO		Codice riferimento		
AP04 POZZETTO TELECOM 125x80				
Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato di dimensioni 125x80 costituito da elemento base, elemento di sopralzo ed anello portachiavino, secondo omologazione e disposizioni per la posa in opera da parte dell'Ente erogatore. E' compreso lo scavo, il rinfianco, la sigillatura, le stuccature, la pulizia dai residui di lavorazione, il bloccaggio delle tubazioni lato interno ed esterno del pozzetto con malta cementizia e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
1	Elemento base	cad	1,00	115,00
2	Elemento di sopralzo	cad	1,00	35,00
3	Anello portachiavino	cad	1,00	32,00
4	Materiali vari	a corpo	1,00	17,00
5	Operaio qualificato	Ora	3,00	24,60
6	Manovale	Ora	3,00	22,14
				339,22
DECURTAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA				
Di cui per oneri per la sicurezza		0,00%	0,00	0,00
			Sommando	339,22
RIEPILOGO				
Sommando per MANODOPERA (Cod.1)	Euro	140,22	%incidenza	41,34%
Sommando per MATERIALI (Cod.2)	Euro	199,00	%incidenza	58,66%
Sommando per NOLI E TRASPORTI (Cod. 3)	Euro		%incidenza	0,00%
Totale Euro		339,22		100,00%
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA				
SPESE GENERALI			Sommando	339,22
	15% su Euro			50,88
UTILE D'IMPRESA			Sommando	390,10
	10% su Euro			39,01
ARROTONDAMENTO			Sommando	429,11
PREZZO DI APPLICAZIONE FINALE	cad Euro			430,00

ANALISI NUOVO PREZZO		Codice riferimento					
AP09 FONDAZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO DEL LEDWALL							
Realizzazione di fondazione idonea per l'installazione della struttura di sostegno del ledwall, costituita da platea, plinti o trave di fondazione in c.a. appositamente dimensionati, compreso lo scavo, il getto in cls, l'armatura, la predisposizione eventuale per il passaggio dei cavi di collegamento e l'inserimento degli appositi ancoraggi della struttura di sostegno, questi compresi, eventuali getti di completamento, il rinterro, il ripristino del piano per adeguarlo al terreno circostante e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Ledwall di dimensioni 192x96x15 cm circa ed altezza da terra del bordo inferiore compresa tra 150 e 200 cm.							
DESCRIZIONE / QUANTITA' / IMPORTI							
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO			
1	Scavo a sezione obbligata	mc	0,30	8,85			
2	Casseforme	mq	1,50	18,18			
3	Barre in acciaio	kg	12,50	1,10			
4	Tubo in PVC mm100	ml	0,80	4,58			
5	CLS	mc	0,30	99,00			
6	Operaio qualificato	Ora	3,50	24,60			
7	Manovale	Ora	3,50	22,14			
				240,63			
DECURTAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA							
Di cui per oneri per la sicurezza		0,00%	0,00	0,00			
			Sommando	240,63			
RIEPILOGO							
Sommando per MANODOPERA (Cod.1)	Euro	163,59	%incidenza	67,98%			
Sommando per MATERIALI (Cod.2)	Euro	77,04	%incidenza	32,02%			
Sommando per NOLI E TRASPORTI (Cod. 3)	Euro		%incidenza	0,00%			
Totale Euro		240,63		100,00%			
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA							
SPESE GENERALI		15% su Euro	Sommando	240,63			
				36,09			
UTILE D'IMPRESA		10% su Euro	Sommando	276,72			
				27,67			
ARROTONDAMENTO			Sommando	304,40			
				- 4,40			
PREZZO DI APPLICAZIONE FINALE		A corpo Euro		300,00			

