

Studio Tecnico Geom. Nicola Bucataio

Via Tiberina 221, 06053 Deruta (PG)

tel. 075/972093

cell. 393/9527185

e-mail nicola.bucataio@gmail.com

PEC nicola.bucataio@geopec.it

TAVOLA:

14

COMUNE:

DERUTA

PROPRIETA'

COMUNE DI DERUTA

OGGETTO:

OPERE DI SISTEMAZIONE FINALE DELLA DISCARICA PER INERTI UBICATA IN DERUTA

LOCALITA' MACCHIE 1

Scale

1:100

Data

DICEMBRE 2022

Revis.

Revis.

Revis.

Revis.

Revis.

Revis.

PLANIMETRIA SISTEMAZIONE RECINZIONE

--- RECINZIONE  
--- SCOLINE RACCOLTA ACQUA PIOVANA  
● POZZETTO DI CAMPIONAMENTO (C4)

SCALA DETTAGLIO 1:50  
Lunghezza rete = 420,00 ML

RETE METALLICA A MAGLIE SCIOLTE ZINCATA  
PALI IN FERRO ZINCATO  
ZAVORRA IN CEMENTO

SCALA 1:50

DETTAGLIO POZZETTO D'ISPEZIONE

POZZETTO PREFABBRICATO  
DI DIMENSIONI INTERNE ML 0,80x0,80  
ATEZZA ML 0,80 E SPESSORI 6/8 CM  
CON CHIUSINO IN CLS RINFORZATO

PIANTA

SEZIONE

SCALA 1:25

DETTAGLIO RECINZIONE

Lunghezza rete = 420,00 ML

RETE METALLICA A MAGLIE SCIOLTE ZINCATA  
PALI IN FERRO ZINCATO  
ZAVORRA IN CEMENTO

N.B. :  
VERRANNO INSTALLATI PALI IN FERRO E RETE METALLICA ZINCATA DEL TIPO VERNICIATO CON COLORE NELLA GAMMA CROMATICA DEL VERDE BOSCO O DEL GRIGIO-VERDE CON TONALITÀ MEDIA E TINTA OPACA COSÌ DA GARANTIRE CROMIE CONGRUE CON L'AREA CIRCOSTANTE.

SCALA 1:25

DETTAGLIO RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE

SCALA 1:25

SEZIONE TIPO CANALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI

PLANIMETRIA RETE RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI UBICATA ALL'ESTERNO DELL'AREA GIÀ INTERESSATA DALLA SCAVO DELLA DISCARICA.

SCALA 1:500

TERRENO VEGETALE SPESSORE ML 1,00  
MATERIALE CON BASSA CONDUCIBILITÀ IDRAULICA SPESSORE ML 0,50  
STRATO MATERIALE GEOCOMPOSITO DI SPESSORE VARIABILE

N.B.  
GLI SCAVI DA ESEGUIRE PER LA REALIZZAZIONE DEI CANALI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI INTERESSERANNO ESCLUSIVAMENTE LO STRATO DI TERRENO VEGETALE DI RIPIRTO.

DETTAGLIO VIABILITA' INTERNA

PLANIMETRIA VIABILITÀ INTERNA

SCALA 1:1000

VIABILITÀ INTERNA

PIANO STRADALE DI LARGHEZZA VARIABILE

SEZIONE TIPO STRADA

TERRENO VEGETALE

N.B.  
GLI INTERVENTI RIGUARDANTI LA VIABILITÀ INTERNA CONSISTERANNO ESCLUSIVAMENTE NELLO SCOTICAMENTO SUPERFICIALE DELLA STRADA ESISTENTE. NON È PREVISTA L'ESECUZIONE DI SCAVI E/O RIPIRTI IN MODO TALE DA FACILITARE IL NATURALE INERBIMENTO DELLA SEDE STRADALE PER RENDERLA COERENTE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE.