

COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA


pag. 1

**STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
PER L'ATTUAZIONE DELLE
PRESCRIZIONI IMPARTIRE NEL P.S.C.**

OGGETTO: PROGETTO DI: OPERE DI SISTEMAZIONE FINALE DELLA
DISCARICA PER INERTI UBICATA IN DERUTA LOC. MACCHIE I

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA

DERUTA, 18/12/2022



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S1.03.0070.0 01	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significati ... ne di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.					7,00		
	SOMMANO mese					7,00	185,00	1'295,00
2 S1.03.0100.0 01	BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20. Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.					7,00		
	SOMMANO mese					7,00	96,00	672,00
3 S1.04.0011.0 01	RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di prot ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,20					260,00		
	SOMMANO m					260,00	12,00	3'120,00
4 S2.02.0120.0 02	GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli str ... ne di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In nitrile con superficie strutturata.	5,00	7,00	30,000		1'050,00		
	SOMMANO giorno					1'050,00	0,25	262,50
5 S2.02.0070	MASCHERA DI PROTEZIONE CONTRO I VAPORI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro i vapori organici, eliminazione accelerata dell'umidità, ... icurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	5,00	7,00	30,000		1'050,00		
	SOMMANO giorno					1'050,00	0,24	252,00
6 S4.01.0020.0 01	SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.	1,00	7,00	30,000		210,00		
	SOMMANO giorno					210,00	0,12	25,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'626,70
	TOTALE euro							5'626,70
	DERUTA, 18/12/2022							
								
	A RIPIORTARE							