

COMUNE DI DERUTA

Decreto del 19/05/2023 del Ministero dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze.

Contributi ai Comuni per l'anno 2023
(articolo 1, comma 139 e seguenti, della Legge
30 dicembre 2018, n.145)



Lavori di: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO INTUBATO DEL FOSSO DEL PISCINELLO in VIA DELL'INNOVAZIONE IN DERUTA"

CUP : B57H21004880002

Fase:

Perizia di Variante

Oggetto Elaborato

**ATTO DI SOTTOMISSIONE E
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Riferimento	Rev.	1° Emissione	Data	Verificato	Approvato
24_01	00	2024.06.03	2025.01.20	A.T.	A.T.

COMMITTENZA:

COMUNE DI DERUTA



PROGETTAZIONE



Dott. Ing. Alessandro Toccaceli

☒ Piazza del Tabacchificio 14 -
06083 Bastia Umbra (Pg)

☎ - 📠 075/800.35.11 e-mail:
ambiente.ingegneria@gmail.com
pec: alessandro.toccaceli@ingpec.eu
P.IVA 02781350547
C.F. TCCLSN75P23G478C

SUPPORTO

Dott. Ing. Francesco Benemio

PROG. SICUREZZA

Dott. Ing. Lorenzo Zangheri

Via Federico Fellini 16
06049 Spoleto (Pg)

RELAZIONE GEOLOGICA

Dott. Geol. Silvia Rossi

Piazza del Tabacchificio 14
06083 Bastia Umbra (Pg)

timbri e firme:



Elaborato N.

AS01V_00

Nome File	Scala
2401_AS01V_00	-



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

LAVORI: «Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto intubato del Fosso del Piscinello in Via Dell'Innovazione in Deruta»

CUP: B57H21004880002 - CIG: B257469CDE

COMMITTENTE: Comune di Deruta – Piazza dei Consoli 5 - Deruta

R.U.P.: Geom. Andrea Pinnocchi – sede Comune di Deruta

IMPRESA ESECUTRICE: **IMPRESA APPALTATRICE**

F.Ili Fatabbi srl

Via Rio Grande 16, 06029 Valfabbrica (PG)

Contratto: Importo di contratto: € 238.883,65 – di cui €25180,20 per costi Sicurezza
ribasso offerto di: 9,1%

DIREZIONE LAVORI: Ing. Alessandro Toccaceli
Piazza del Tabacchificio 14 – 06083 Bastia Umbra

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016
e dell'art. 8, comma 4, del D.M. 49/2018)

Premesso che:

- con contratto di appalto con stipulazione in data 12/09/24 al rep. n. 2640 della rubrica del Comune di Deruta, l'impresa **F.Ili Fatabbi srl** ha assunto l'esecuzione dei lavori di: *“Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto intubato del Fosso del Piscinello in Via dell'Innovazione in Deruta”*, per l'importo di € 238.883,65 al netto del ribasso d'asta del 9,10% e comprensivo di € 25.180,20 per costi di sicurezza, il tutto da assoggettare ad I.V.A. ai sensi di legge;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante con lavori diversi nell'ambito delle opere provvisionali rispetto al contratto di appalto;
- la perizia suppletiva e di variante viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi: rinvenimento nel sottosuolo di condizioni impreviste e imprevedibili,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di gennaio (25/01/2025) con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Sig. benito Fatabbi in qualità di legale rappresentante dell'impresa appaltatrice; assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve od eccezioni di sorta, i lavori della perizia suppletiva e di variante, secondo *gli descrittivi redatti dal direttore dei lavori che costituiscono parte integrante e sostanziale della perizia suppletiva e di variante anche se non materialmente allegati al presente atto*, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto di appalto ed agli stessi prezzi, oltre a quelli che si concordano con il presente atto, i quali saranno soggetti al ribasso d'asta del 9,10%.

Art. 2

L'importo complessivo dei lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante ammonta a € 264.738,32 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di € 35.207,70 per costi di sicurezza, il tutto da assoggettare ad I.V.A. ai sensi di legge, di cui € 25.854,69 (diconsi euro



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

venticinquemilaottococinquantaquattro/69) per lavori diversi e *suppletivi* rispetto al contratto di appalto soggetti alla registrazione fiscale.

Art. 3

Con la presente, alla luce delle lavorazioni aggiuntive, si estende la durata contrattuale dei lavori di ulteriori gg **11 NC (giorni dieci naturali e consecutivi)**.

Art. 4

Per la realizzazione delle lavorazioni aggiuntive previste dalla variante, è stato concordato un NUOVO PREZZO comunque estratto dallo stesso elenco Prezzi Regionale di riferimento Regione Umbria pubblicato in GU, e pertanto la contabilizzazione delle lavorazioni farà riferimento a nuovo elenco prezzi aggiornato.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVO PREZZI

P.A.1.- S1.01.0010.001

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonal; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

al mq (al metroquadro) **€ 16,30-**

Letto, approvato e sottoscritto.

(firmato digitalmente)

L'impresa appaltatrice
f.lli Fatabbi srl

Il responsabile del
procedimento
Geom. Andrea Pinnocchi

Il direttore dei lavori
Ing. Alessandro Toccaceli

Bastia Umbra 20.01.2025