

# COMUNE DI DERUTA

Decreto del 19/05/2023 del Ministero dell'interno,  
di concerto con il Ministero dell'Economia  
e delle Finanze.

Contributi ai Comuni per l'anno 2023  
(articolo 1, comma 139 e seguenti, della Legge  
30 dicembre 2018, n.145)



COMMITTENZA:  
COMUNE DI DERUTA



## PROGETTAZIONE



Dott. Ing. Alessandro Toccaceli  
Piazza del Tabacchificio 14 -  
06083 Bastia Umbra (Pg)  
075/800.35.11 e-mail:  
ambiente.ingegneria@gmail.com  
pec: alessandro.toccaceli@ingpec.eu  
P.IVA 02781350547  
C.F. TCCLSN75P23G478C

SUPPORTO  
Dott. Ing. Francesco Benemio

## PROG. SICUREZZA

Dott. Ing. Lorenzo Zangheri  
Via Federico Fellini 16  
06049 Spoleto (Pg)



## RELAZIONE GEOLOGICA

Dott. Geol. Silvia Rossi  
Piazza del Tabacchificio 14  
06083 Bastia Umbra (Pg)

timbri e firme:



CUP : B57H21004880002

Fase:

Perizia di Variante

Oggetto Elaborato

QUADRO COMPARATIVO

Elaborato N.

CME04V00

Riferimento	Rev.	1° Emissione	Data	Verificato	Approvato
24_01	00	2024.06.03	2025.01.20	A.T.	A.T.

Nome File	Scala
2401CME04V_00	-

Comune di Deruta

pag. 1

## QUADRO COMPARATIVO

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO INTUBATO DEL FOSSO DEL PISCINELLO in VIA DELL'INNOVAZIONE IN DERUTA  
PROGETTO ESECUTIVO

**COMMITTENTE:** Comune di Deruta

Bastia U., 20/01/2025

**IL TECNICO**  
Ing. Alessandro Toccaceli



Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							2'825,05		
8 02.04.0160	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scar ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Sommano kg	150,00	150,00	---	0,34	51,00	51,00		
9 02.07.0171.0 01	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento".	Sommano q	1'565,20	1'565,20	---	1,50	2'347,80	2'347,80		0,00 0,000
10 02.07.0175.0 04	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".	Sommano q	10'407,04	11'828,96	1'421,92	1,10	11'447,74	13'011,86	1'564,12	13,663
11 02.07.0179.0 04	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... uti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03".	Sommano q	4'649,15	3'412,70	-1'236,45	1,34	6'229,86	4'573,02		1'656,84 -26,595
12 03.03.0011.0 02	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1. Calcestruzzo ... pa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> ).	Sommano mc	23,70	106,33	82,63	195,00	4'621,50	20'734,35	16'112,85	348,650
13 03.03.0012.0 01	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ).	Sommano mc	66,95	51,36	-15,59	187,00	12'519,65	9'604,32		2'915,33 -23,286
14 03.03.0130.0 01	CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.							20'502,02	4'572,17	
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							20'502,02	4'572,17	
15 03.05.0030.C AM	Sommano mq RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	43,50	---	-43,50	27,30	1'187,55	---		1'187,55	-100,000
16 04.04.0050.0 03	Sommano kg ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUAISIASI GENERE DEL DIAMETRO MINIMO MM 25. Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e ... tro di lunghezza. Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature in pietrame e conglomerati cementizi non armati.	701,64	716,79	15,15	2,57	1'803,22	1'842,17	38,95		2,160
17 04.04.0120	Sommano mxcm BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE, AISI 304L, B450C, NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio inossidabile AISI 304L ad aderenza migliorata B450C, fornite e poste in opera nell ... ali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	4,80	4,80	---	28,30	135,84	135,84			
18 10.01.0090	Sommano kg MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A CHIOCCIOLA. Manufatti in acciaio S235JR per la realizzazione di scale tipo a chiocciola mediante un tubolare centra ... ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.	3,77	3,77	---	6,90	26,01	26,01			
19 11.02.0110.0 01	Sommano kg ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo de ... paggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg	96,00	---	-96,00	10,00	960,00	---		960,00	-100,000
20 17.01.0030.0 01	Sommano kg SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.	96,00	---	-96,00	1,17	112,32	---		112,32	-100,000
21 17.01.0030.0 02	Sommano mc SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... . E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 1,51 alla profondità di m 3,00.	239,98	239,31	-0,67	8,50	2'039,83	2'034,14		5,69	-0,279
	A R I P O R T A R E							20'540,97	6'837,73	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							20'540,97	6'837,73	
	Sommano mc									
22 17.01.0031.0 01	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ENTRO LA SEDE VIABILE IN AREE NON URBANE O AREE INDUSTRIALI. Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in aree ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.	216,59	147,41	-69,18	12,00	2'599,08	1'768,92			830,16 -31,941
23 17.01.0031.0 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ENTRO LA SEDE VIABILE IN AREE NON URBANE O AREE INDUSTRIALI. Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in aree ... . E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 1,51 alla profondità di m 3,00.	Sommano mc	405,72	531,30	125,58	11,80	4'787,50	6'269,34	1'481,84	30,952
24 17.01.0031.0 03	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ENTRO LA SEDE VIABILE IN AREE NON URBANE O AREE INDUSTRIALI. Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in aree ... . E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00.	Sommano mc	193,20	205,98	12,78	16,90	3'265,08	3'481,06	215,98	6,615
25 17.01.0033.0 01	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI STORICI. Scavo a sezione obbligata all'interno di centri storici con qualsiasi mezzo meccanico di materie ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.	Sommano mc	51,52	43,79	-7,73	21,10	1'087,07	923,97		163,10 -15,004
26 17.02.0130	FORMAZIONE DI SCOGLIERE CON ELEMENTI DI PIETRAME DEL PESO FINO A Q 10. Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi in pietra silcea, calcarea o di cava, di pezzatura ... ietrame di pezzatura idonea, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Sommano mc	290,58	163,13	-127,45	41,10	11'942,84	6'704,64		5'238,20 -43,861
27 18.04.0161.0 01	CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124:1995 - ... esso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 40,0, dimensioni max 850x850	Sommano kg	36,75	36,75	---	80,00	2'940,00	2'940,00		
28 18.04.0180	MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Sommano mc	288,00	192,00	-96,00	4,35	1'252,80	835,20		417,60 -33,333
	A R I P O R T A R E							24'203,79	13'486,79	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							24'203,79	13'486,79	
29 18.04.0190	SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.	Sommano mc	36,04	42,67	6,63	29,20	1'052,37	1'245,96	193,59	18,396
30 19.01.0021.0 01	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.	Sommano mqxcm	2'040,30	2'040,30	---	0,70	1'428,21	1'428,21		
31 19.01.0021.0 02	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.	Sommano mqxcm	1'224,18	1'224,18	---	0,61	746,75	746,75		
32 19.01.0031	DISFACIMENTO DI INTERA MASSICCIATA CONSOLIDATA. Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita con mezzo meccanico. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifi ... cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione in opera, prima della scomposizione.	Sommano mq	209,71	209,71	---	7,10	1'488,94	1'488,94		
33 19.01.0070	SVELLIMENTO DI CORDOLI DI QUALUNQUE LARGHEZZA. Svellimento di cordoli di qualunque larghezza. Sono compresi: il taglio della vecchia malta; la pulizia; l'accatastamento dei cordoli ... del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Sommano m	40,00	40,00	---	2,52	100,80	100,80		
34 19.02.0010	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4 E A2-5. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4 e A2-5 provenienti da cave di pres ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito.	Sommano mc	35,70	35,70	---	25,40	906,78	906,78		
35 19.02.0040	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalità prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.	Sommano mc	83,81	81,57	-2,24	75,00	6'285,75	6'117,75	168,00	-2,673
	A R I P O R T A R E							24'397,38	13'654,79	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							24'397,38	13'654,79	
36 19.02.0050	COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	Sommano mq	82,80	82,80	---	2,40	198,72	198,72		
37 19.02.0060	CONFIGURAZIONE DI SCARPATE, IN RILEVATO O IN TRINCEA. Configurazione di scarpate, in rilevato o in trincea. Sono compresi: l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e di cespugli; ... del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Sommano mq	38,72	38,72	---	3,58	138,62	138,62		
38 19.02.0070	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compa ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	Sommano mc	216,50	344,60	128,10	37,00	8'010,50	12'750,20	4'739,70	59,169
39 19.04.0020.0 01	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.	Sommano mqxcm	1'756,94	2'785,80	1'028,86	3,00	5'270,82	8'357,40	3'086,58	58,560
40 19.04.0030.0 01	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.	Sommano mqxcm	1'224,18	1'980,60	756,42	3,41	4'174,45	6'753,85	2'579,40	61,790
41 19.07.0210	CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Sommano m	24,00	24,00	---	23,50	564,00	564,00		
42 20.01.0270.0 02	ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma; taglio ... lo smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante da 06 a 12 metri di altezza	Sommano cad	9,00	9,00	---	157,00	1'413,00	1'413,00		
	A R I P O R T A R E							34'803,06	13'654,79	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							34'803,06	13'654,79	
43 A.P. 01	TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SN2. Tubo in polietilene ad alta densità corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamen ... ilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 1400 e diametro interno minimo mm 1200.	Sommano m	125,56	125,56	---	630,00	79'102,80	79'102,80		
44 A.P. 02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DIM INTERNE CM 200X200: fornitura e posa in opera di elemento pozetto con fondo di altezza interna 2.00m da utilizzare per la composizione di ... 60x60 o circolare; idoneo ad essere reso congrua e complementare all'elemento di "prolunga", questo compensato a parte.	Sommano cadauno	3,00	2,00	-1,00	2'461,82	7'385,46	4'923,64		2'461,82 -33,333
45 A.P. 03	INCREMENTO ALTEZZA POZZETTO CON PROLUNGA h 1.00 m, DIM INTERNE CM 200X200: fornitura e posa in opera di elemento prolunga di altezza 1.00m da utilizzare per la composizione di cam ... sore pareti min cm 12; idoneo ad essere reso congrua e complementare all'elemento di "fondo", questo compensato a parte.	Sommano cadauno	3,00	1,00	-2,00	637,40	1'912,20	637,40		1'274,80 -66,667
46 A.P. 04	RICOLLOCAMENTO VALVOLA CLAPET: la lavorazione consiste nel ricollocare in sede (o collocare per la prima volta) valvola clapet ancorandola alla parete in cemento armato del manufat ... operazioni di fissaggio; la bulloneria necessaria, le perforazioni con trapano e i materiali necessari per l'ighisaggio.	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	250,00	250,00	250,00		
47 A.P. 05	RICONNENSIONE CONDOTTE TROVANTI DI DIAM DA 400 A 1200MM. La lavorazione consiste nel riconnettere alle camere esistenti o di nuova costruzione le condotte trovanti afferenti alle p ... isultanti nel vano di passaggio; ogni altro onere e magistero per dare compiuta e funzionante l'opera in ogni sua parte.	Sommano a corpo	5,00	5,00	---	750,00	3'750,00	3'750,00		
48 misure 1	ESTENSIONE MISURE	Sommano m	---	12,30	12,30	0,00	---	---	---	
49 misure 2	ESTENSIONE II TRATTO	Sommano m	---	10,00	10,00	0,00	---	---	---	
50 misure 3	ESTENSIONE TRATTO	Sommano m	---	64,40	64,40	0,00	---	---	---	
51 misure 4	ESTENSIONE TRATTO	Sommano m	---	24,36	24,36	0,00	---	---	---	
	A R I P O R T A R E							34'803,06	17'391,41	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
<b><u>CONFRONTO CATEGORIE</u></b>						
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>					
M:001	SBOCCO E AREE ATTIGUE ARGINE	235'097,31	252'508,96	17'411,65		7,406
M:001.001	demolizioni e rimozioni	21'554,85	20'482,53		1'072,32	-4,975
M:001.002	Scavi e rinterri	945,58	945,58			---
M:001.003	Infrastruttura	6'846,64	6'846,64			---
M:001.003.004	Manufatti in opera	13'762,63	12'690,31		1'072,32	-7,792
M:001.003.005	Pozzetti prefabbricati	2'822,32	1'750,00		1'072,32	-37,994
M:001.003.006	Condotte	3'191,31	3'191,31			---
M:002	ATTR. ARGINE	7'749,00	7'749,00			---
M:002.000	<nessuna>	13'324,81	17'529,10	4'204,29		31,552
M:002.001	demolizioni e rimozioni	---	3'120,00	3'120,00		(*)
M:002.002	Scavi e rinterri	1'771,00	---		1'771,00	-100,000
M:002.003	Infrastruttura	4'169,52	5'940,52	1'771,00		42,475
M:002.003.006	Condotte	7'384,29	8'468,58	1'084,29		14,684
M:002.003.007	sottofondi e solette	6'300,00	6'300,00			---
M:003	AREE A PARCHEGGIO	1'084,29	2'168,58	1'084,29		100,000
M:003.000	<nessuna>	103'974,46	129'641,02	25'666,56		24,685
M:003.001	demolizioni e rimozioni	---	---			(*)
M:003.002	Scavi e rinterri	4'711,05	4'711,05			---
M:003.003	Infrastruttura	40'040,20	46'594,83	6'554,63		16,370
M:003.003.004	Manufatti in opera	45'097,08	54'766,16	9'669,08		21,441
M:003.003.005	Pozzetti prefabbricati	911,85	911,85			---
M:003.003.006	Condotte	3'613,23	3'613,23			---
M:003.003.007	sottofondi e solette	40'572,00	40'572,00			---
M:003.004	Lavori Stradali	---	9'669,08	9'669,08		(*)
M:003.004.001	Pavimentazioni Stradali	14'126,13	23'568,98	9'442,85		66,847
M:003.004.002	Demolizioni	11'541,25	20'984,10	9'442,85		81,818
M:004	AREE VERDI AIUOLE	2'584,88	2'584,88			---
M:004.000	<nessuna>	28'849,09	29'094,92	245,83		0,852
M:004.001	demolizioni e rimozioni	---	---			(*)
M:004.002	Scavi e rinterri	2'283,44	2'283,44			---
M:004.003	Infrastruttura	11'218,85	7'614,04		3'604,81	-32,132
M:004.003.006	Condotte	15'346,80	19'197,44	3'850,64		25,091
M:004.003.007	sottofondi e solette	15'346,80	15'346,80			---
M:005	AREA VIA INNOVAZIONE	---	3'850,64	3'850,64		(*)
M:005.000	<nessuna>	67'394,10	55'761,39		11'632,71	-17,261
M:005.001	demolizioni e rimozioni	---	---			(*)
M:005.002	Scavi e rinterri	1'592,63	1'592,63			---
		37'955,17	31'086,06		6'869,11	-18,098
	A RIPORTARE					





# QUADROCOMPARATIVO

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA

**COMMITTENTE:**

Bastia U., 20/01/2025

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
<b>LAVORI A MISURA</b>										
1 S1.01.0010.0 01	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati ... sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.	Sommando mq	---	240,00	240,00	16,30	---	3'912,00	3'912,00	
2 S1.02.0010.0 01	ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezione per contenimento del terreno delle pareti scavate, medi ... dei lavoratori. Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50.	Sommando mq	486,00	621,00	135,00	45,30	22'015,80	28'131,30	6'115,50	27,778
3 S1.03.0020.0 01	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso uf ... e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione.	Sommando mese	1,00	1,00	---	300,00	300,00	300,00		
4 S1.03.0070.0 01	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative ... neanche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.	Sommando mese	1,00	1,00	---	185,00	185,00	185,00		
5 S1.03.0070.0 02	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative ... neanche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.	Sommando mese	1,00	1,00	---	149,00	149,00	149,00		
6 S1.04.0031.0 01	RECINZIONE PROVVISORIA CON NEW JERSEY. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di delimitazione di protezione costituita con elementi in calcestruzzo armato tipo new je ... urata a metro lineare di recinzione posta in opera, per i mesi o frazione di mesi successivi al primo. Per il primo mese	Sommando m/mese	50,00	50,00	---	12,30	615,00	615,00		
7 S1.04.0031.0 02	RECINZIONE PROVVISORIA CON NEW JERSEY. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di delimitazione di protezione costituita con elementi in calcestruzzo armato tipo new je ... lineare di recinzione posta in opera, per i mesi o frazione di mesi successivi al									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'027,50		

COMMITTENTE:

**COMMITTENTE:**

**COMMITTENTE:**

**COMMITTENTE:**