



Architetto Gianluigi Cipolloni • Viale Perugia 8 -06063- Villa di Magione -Perugia-Tel./Fax. 075-8409106-Cell 348/7448577 -email : cipollonigianluigi@libero.it

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI DERUTA

RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLE VIE DEL CENTRO STORICO DI DERUTA CAPOLUOGO
2° STRALCIO FUNZIONALE

PROGETTO

Architetto Gianluigi Cipolloni

RICHIEDENTE

Comune di Deruta

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO
DERUTA (PG)

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO
2° STRALCIO FUNZIONALE

Analisi dei Nuovi Prezzi

TAV.

15

ANALISI PREZZI ELEMENTARI							
ART. DI ELENCO						DATA	
NP.1- LASTRICO CON BASOLI IN SIMIL PIETRA IN CLS TIPO PIETRA SERENA						2024-03-20	
DESCRIZIONE DELLA VOCE							
Fornita e posta in opera simil (pietra serena), dello spessore di cm 3.7, di varie forme a seconda del tipo di montaggio e dei disegni tecnici forniti dalla committenza e dalla D.L. , piombata per due terzi delle facce laterali con base spianata, posa in opera sul letto di malta cementizia a 250 kg di cemento R 32.50 dello spessore medio di cm 8, compresa la "calzatura" in conglomerato cementizio Rck 100, stuccata con beverone di cemento, compresa la formazione di piani e pendenze e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta opera d'arte.							
	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO	QUANTITÀ	COSTO	TOTALE PARZIALE	% inc.
A. MATERIALI	Tipo Pietra Serena	a corpo	€ 27,90	1	€ 27,90	€ 27,90	
		a corpo				€ -	
		a corpo	€ -			€ -	
		a corpo	€ -			€ -	
		a corpo	€ -			€ -	
		a corpo	€ -				
		a corpo	€ -				
		a corpo	€ -				
		a corpo	€ -				
	Totale materiali					€ 27,90	
B. MANO D'OPERA	Operaio 4° livello	ora	€ 31,65		€ -	€ -	
	Operaio Specializzato	ora	€ 29,97			€ -	
	Operaio Qualificato	ora	€ 27,78	0,5	€ 13,89	€ 13,89	
	Manovale (Operaio Comune)	ora	€ 24,90		€ -	€ -	
			€ -		€ -	€ -	
			€ -		€ -	€ -	
	Totale mano d'opera					€ 13,89	
C. NOLI E TRASPORTI	trasporto -	cad					
	trapano	ora				€ -	
	Nolo attrezzatura n. 1	ora				€ -	
					€ -	€ -	
			€ -		€ -	€ -	
	Totale noli e trasporti					€ -	
TOTALE GENERALE (A+B+C)					€ 41,79		
D.SPESE GENERALI (15%)					€ 6,27		
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)					€ 48,06		
E.UTILE D'IMPRESA (10%)					€ 4,81		
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)					€ 52,86		
UNITA' DI MISURA	metro quadrato	mq.	PREZZO APPLICATO		€ 52,80		
COSTO DELLA MANO D'OPERA					€ 13,89		

ANALISI PREZZI ELEMENTARI							
ART. DI ELENCO						DATA	
NP.2- CHIUSINO PER SIGILLO PORTA PAVIMENTO						2024-03-20	
DESCRIZIONE DELLA VOCE							
Compenso per sigillo chiusino porta pavimento a vassoio in acciaio zincato per pozzetti , compresa la messa in quota, la realizzazione del pavimento la sigillatura dei giunti e stuccature e tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita.							

ANALISI PREZZI ELEMENTARI							
ART. DI ELENCO						DATA	
NP.3- LANTERNA PER ARREDO URBANO TIPO A LANTERNA						2024-03-20	
DESCRIZIONE DELLA VOCE							
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per l'arredo urbano, tipo Lanterna a Led, fissata a muro in alluminio pressofuso e/o in ghisa con vernice di finitura di tipo antracite, comprese le grappe di ancoraggio, l'installazione della tubazione(canalina) in rame per il collegamento verticale, le lampade a Led ed i collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							

ANALISI PREZZI ELEMENTARI							
ART. DI ELENCO						DATA	
NP.4- POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC STRUTTURATO PER FOGNATURE						2024-03-20	
DESCRIZIONE DELLA VOCE							
RIF: COD: 18.02.0080.012 - SOLO POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC STRUTTURATO PER FOGNATURE SERIE SN Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, liscio internamente ed esternamente avente rigidità anulare SN 8, conforme alla norma UNI En Tipo A1- codice riferimento Preziario Regione Umbria -18.02.0080.012- Sono compresi anche la posa in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento....., Sono escluse : lo scavo la formazione del letto di posa , il rinfiacco ed il ricoprimento con sabbis, il rinterro, i pezzi speciali. E' compreso quanto altro occorre							
	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO	QUANTITÀ	COSTO	TOTALE PARZIALE	% inc.
A. MATERIALI		a corpo			€ -	€ -	
		a corpo				€ -	
		a corpo	€ -			€ -	
		a corpo	€ -			€ -	
		a corpo	€ -			€ -	
		a corpo	€ -				
		a corpo	€ -				
		a corpo	€ -				
		a corpo	€ -				
	Totale materiali					€ -	-
B. MANO D'OPERA	Operaio 4° livello	ora	€ 31,65		€ -	€ -	
	Operaio Specializzato	ora	€ 29,97		€ -	€ -	
	Operaio Qualificato	ora	€ 27,78		€ -	€ -	
	Manovale (Operaio Comune)	ora	€ 24,90	0,0832	€ 2,07	€ 2,07	
			€ -		€ -	€ -	
			€ -		€ -	€ -	
	Totale mano d'opera					€ 2,07	100,00
C. NOLI E TRASPORTI	trasporto -	cad					
	trapano	ora				€ -	
	Nolo attrezzatura n. 1	ora				€ -	
					€ -	€ -	
			€ -		€ -	€ -	
	Totale noli e trasporti					€ -	-
TOTALE GENERALE (A+B+C)					€ 2,07		
D.SPESE GENERALI (15%)					€ 0,31		
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)					€ 2,38		
E.UTILE DI'IMPRESA (10%)					€ 0,24		
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)					€ 2,62		
UNITA' DI MISURA	metro	m	PREZZO APPLICATO		€ 2,62		
COSTO DELLA MANO D'OPERA					€ 2,07		